

Bauvorhaben: PR 083 FWS Neuwied Sporthalle
Lang-LV: 03 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Datum: 06.05.2026
Seite: - 41,5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GP
---------	--------------	-------	----	----

3.16

Brandschutzplatte F30 stirnseitig

Einlagige Feuerschutzplatte liefern und vor der Montage

Nur auf die Stirnseiten einiger Holzrahmenwänden montieren, deren Stöße spachteln, um diese Wände auf **Brandwiderstandsklasse feuerhemmend (F30)** aufzurüsten.

Beplankung:

Auf die Stirnseiten 1x 12,5 mm Gipskartonplatte

Fabrikat (z.B. Knauf diamant) wird in Abstimmung mit der Trockenbaufirma festgelegt, damit ein einheitliches und geprüftes System verwendet wird.

Der Trockenbauer wird daran anschließend die gleiche Platte über der OSB-Platte montieren.

Einbauort: Wandabschnitte der Firstwand Halle (W-37)

Wandstärke: 24cm

10,00 m² _____ € _____ €

Übertrag:

_____ €